

ROPPOLO IL. 15.03.2025

SARACI IMPIANTI



RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO
SNITARI,GAS,ENERGIE RINNOVABILI.

CELL.349-429.522.5

347-964.227.9

P.Iva. 02307480026

Via al castello,12 Roppolo-13883 (BI)

Spett.le Comune Cavaglià

Oggetto; Preventivo per 2 nuove linee gas del polivalente
dal punto di consegna alla tubazione già esistente

Quantità e descrizione materiale

Importo.

Spostamento di 43m di 2 contatori gas che alimentano
stabile polivalente

Come da progetto le 2 linee devono essere realizzate con tubo
polietilene alta densità per gas a norma UNI d.110mm con
diametro interno almeno 90mm per la parte interrata.

86m di tubo d.110mm per gas

Vari manicotti elettrici per gas dritti e a d'angolo d.110mm

4 manicotti elettrici ridotti d.100 x 90 fusamatic.

2 raccordi di transizione polietilene-metallo

2 valvole gas a leva d.2.1/2"

2 giunti dielettrici filettati

Varie curve in acciaio a saldare d.3"

Tubazione in acciaio d.3" (la parte fuori terra)

Varie flange a saldare complete di guarnizioni, bulloni e dadi

2 flex flangiati per gas in acciaio d.2/1/2"

Manodopera per rendere il lavoro finito e funzionale a regola d'arte.

TOTALE LAVORO IVA ESCLUSA

€ 8.850,00

N.B. Non sono comprese nel prezzo eventuali riduttori di pressione in quanto con la pressione attuale non necessitano.

