

PEROTTO MORENO
 Impianti Elettrici
 cod.fisc. PRTMRN72R06L750N
 P.IVA 02441390024
 Sede:cascina Cascinetta 174
 13881 Cavaglia' (BI)

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVE LINEE
 ELETTRICHE SULLE SOMMITA'
 DELLE COLONNE FRONTALI
 DEL POLIVALENTE E POSA
 LINEA INTERRATA,QUADRO
 COMANDI E TORRE FARO
 LATO PISTA.

IL LAVORO DA ESEGUIRE PER QUANTO RIGUARDA I FARI SULLE FACCIATE CONSISTE
 NEL PREDISPORRE UNA LINEA ELETTRICA SULLE TRE COLONNE DOVE SI INTENDONO
 INSTALLARE I NUOVI FARI E,SU QUELLI FRONTALI,ANTEPORLI AI PLUVIALI.
 LE TRE LINEE SONO DISTINTE IN QUANTO LE COLONNE SONO DISTANTI TRA DI LORO.
 OGNI CAVO DEVE ESSERE INFILATO FINO AL QUADRO GENERALE DOVE VERRANNO
 INSTALLATI DEGLI INTERRUTTORI DEDICATI AI NUOVI CORPI ILLUMINANTI MENTRE PER
 QUELLI ESISTENTI SI DEVE ESEGUIRE SOLO LA SOSTITUZIONE.

PER I LAVORI IN QUOTA SI UTILIZZERA' UNA PIATTAFORMA AEREA A NOLEGGIO.

MANODOPERA 2 PERSONE PER GIORNI 2,5	CAD.	400,00	1000,00
PIATTAFORMA AEREA GIORNI 1 CON OPERATORE		480,00	480,00
cavo fg16or16	cavo butile 4x1,5 mmq	mt 120	2,24
kem263192	Magnetot 1+n poli 16A 4,5 ka	pz 3	12,00
FERRAMENTA	Staffe e bulloneria	pz 1	40,00
			268,80
			36,00
			40,00

PER QUANTO RIGUARDA LA TORRE FARO OCCORRE POSARE UNA LINEA ELETTRICA
 DAL POZZETTO SUL PERIMETRO NORD FINO AL PUNTO DI INSTALLAZIONE DEL PALO
 (CIRCA 25 METRI) DOVE SORGERA UNA COLONNINA CONTENENTE IL QUADRO PRESE
 E IL COMANDO DI ACCENSIONE DEI FARI.

**LO SCAVO,IL RIPRISTINO,LA COLONNINA E IL PLINTO DEL PALO DEVONO ESSERE
 PREDISPOSTI DAL COMUNE TRAMITE ALTRA DITTA.**

MANODOPERA 2 PERSONE PER GIORNI 2	CAD.	400,00	800,00
PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE		250,00	480,00
CAMION CON GRU PER SOLLEVAMENTO PALO		80,00	80,00
mdkca75	Passacavo 75 mm	mt 25	2,10
Cavofg7or/4	cavo butile 5x16 mmq	mt 30	8,40
cavo fg16or16	cavo butile 3x1,5 mmq	mt 40	1,40
gw68006n	quadro con 2 flange per prese	pz 1	124,00
kem263192	Magnetot 1+n poli 16A 4,5 ka	pz 2	12,00
gw66020	presa bloccata 32A 5 poli	pz 1	115,00
gw66115	Presa bloccata 32A 230 blu	pz 1	68,00
GIUNZIONE	Materiali per giunzione stagna	pz 1	26,00
Consumabili e materiali di cablaggio quadro		pz 1	36,00
			52,50
			252,00
			56,00
			124,00
			24,00
			115,00
			68,00
			26,00
			36,00

***** 3938,30

Nell'eseguire i lavori si consiglia di rimuovere le vecchie luci natalizie non più
 funzionanti dalla facciata del polivalente. oltre IVA

Restano a carico del comune gli oneri burocratici ed economici di
 modifica dei progetti elettrici.

CAVAGLIA'

11/07/2024

PEROTTO MORENO
 IMPIANTI ELETTRICI
 C.na Cascinetta, 174 - 13881 CAVAGLIA' (BI)
 Cod. Fisc. PRT MRN 72R06 L750N
 Part. IVA 02441390024
 Cell. 338 9064660

Perotto Moreno